Schätz-LV 090827 PREFA Dachentwässerung_Ö_2009

Leistungsverzeichnis 01 PREFA Dachentwässerung

Bauvorhaben

Bauherr

Tel.
FAX

Planverfasser

Tel.
FAX

Bauleitung

Tel.
FAX

Währung EUR

Mehrwertsteuer 20 **%**

Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83) geliefert werden.

Gesamsumme Brutto EUR

. . . . . .
(Vor der Prüfung)

. . . . . .
(Nach der Prüfung)

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

. . . . . .

. . . . . .

(Ort und Datum)　　　　　　　　　　　　　　(Unterschrift und Stempel)

Schätz-LV 090827 PREFA Dachentwässerung_Ö_2009

- -

01. Text ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN Dach

- -

Verfasser:

PREFA Aluminiumprodukte Ges.m.b.H.
3182 Marktl/Lilienfeld

Letzte Änderung am 26.08.2009
Grundlage des Angebotes sind die nationalen geltenden Vorschriften, Fachregeln für Bauspenglerarbeiten und Normen für Österreich: ÖNORM B 2221

Die Einheitspreise sind Festpreise und verstehen sich für die Lieferung und Verarbeitung aller notwendigen Materialien und Befestigungsmittel, einschließlich Abladen und Lagern auf der Baustelle. Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Gebäudehöhe.
Der Bieter hat sich von den örtlichen Gegebenheiten (Zufahrt bzw. Zugang zur Baustelle, Möglichkeiten für Gerüstaufstellung etc.) überzeugt.
Die Maße werden am Baukörper genommen.

Arbeits- , Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabsperrungen und behördliche Genehmigungen sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten!
Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Auftragnehmer die Verpflichtung der Vollständigkeit,
d. h. Leistungen und Nebenleistungen, die sich bei den einzelnen Positionen zwangsläufig ergeben, sind einzukalkulieren, auch wenn sie in der Ausschreibung nicht angeführt sind. Die Ausschreibung ist ggfs. zu ergänzen, wenn zur vorschriftsmäßigen Ausführung gehörende Lieferungen und Leistungen nicht aufgeführt sind. Einwendungen müssen schriftlich vor Auftragsübernahme erfolgen.

Zusammenwirkung auf der Baustelle:
Professionisten im Bereich der Schnittstellen abstimmen. (Baukoordinator)

Musterausschreibung und Mengenermittlung erfolgte nach den uns zur Verfügung gestellten Planunterlage, es können daher Differenzen zum Naturausmaß auftreten!
Die Ausschreibung beinhaltet alle aus dem Plan ersichtlichen Spenglerarbeiten am Dach.

Technische Abklärung bezüglich der Bandbreite von PREFALZ hat vor Ort in Einbezug der Lage des Objekts zu erfolgen.

Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind nicht berücksichtigt.

Die Bauphysik, Statik und Hydraulik ist nicht gesondert berechnet!

Schätz-LV 090827 PREFA Dachentwässerung_Ö_2009

- -

01 LV PREFA Dachentwässerung
01.01 Titel PREFA Dachentwässerung

- -

01.01.1 **Perforiertes Zuluftgitter zur Belüftung**
Liefern und Montieren von PREFA perforiertes Zuluftgitter zur Belüftung, Insekten- bzw. Vogelschutz für belüftete Dachkonstruktionen,

Material: Aluminium,
Materialstärke: 0,70 mm,
Farbe: ....
braun, anthrazit, hellgrau, naturblank

Zuschnitt: 150 mm,

Länge: 3000 mm,

Lochung: 5,0 mm

Abkantung: .....ST/m
inkl. Zugabe des entsprechenden
Befestigungsmaterials.

0,000 m EP GP

01.01.2 **PREFA Vogelschutzgitter zur Belüftung**
Liefern und Montieren von PREFA Vogelschutzgitter zur Belüftung und Insekten- bzw. Vogelschutz für belüftete Dachkonstruktionen,

Materialstärke: 0,70 mm,

Zuschnitt: 125 mm,
Länge: 2000 mm,

Lochung: 5,0 mm

Abkantung: ..... ST/m
inkl. Zugabe des entsprechenden
Befestigungsmaterials.

0,000 m EP GP

01.01.3 **PREFA Einlaufblech Standard**
Liefern und Montieren von PREFA Einlaufblech werkmäßig zweifach vorgekantet,

Farbe: wie Hauptposition,
Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: PP 99, Zweischichteinbrennlackierung,

Größe: 230 x 2000 mm,
Materialstärke: 0,70 mm,

inkl. erforderlichen Befestigungsmaterial,
konisch gekantet dem Rinnengefälle angepasst sturmsicher und dehnungsgerecht.

0,000 m EP GP

01.01.4 **Tropfblech aus PREFA Ergänzungsband**
Liefern und Montieren von Tropfblechen
aus PREFA Ergänzungsband zum Einbau
für belüftete Dachkonstruktionen,

Materialqualität: wie Hauptposition,
Materialstärke: 0,70 mm,
Farbe: wie Hauptposition,

Zuschnitt: 200 mm,
Abkantung: 1 ST/m,

inkl. erforderlichen Befestigungsmaterial,
dehnungsgerecht.

0,000 m EP GP

01.01.5 **PREFA Dachrinne, halbrund, Nenngröße 250mm**
Liefern und Montieren von PREFA Dachrinne,
halbrund, mit Außenwulst, nach DIN EN 612,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: anthrazit, prefabraun, hellgrau, prefaweiss, moosgrün,
kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, naturblank

Materialsstärke: 0,70 mm
Zuschnitt: 250 mm (8-teilig)
Standardlänge: 6000 mm

Rinnenhaken: Feder-Feder
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 25er/23 x 7,

fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. Einlassen und Montieren der
Rinnenhaken auf jedem Sparren oder geeigneter Traufbohle (min. 30
mm dick), inkl. erforderlichem Dichtungs- oder Klebemittel und der
entsprechenden PREFA Patentnieten,
(Vearbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten), Abrechnung nach
VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.6 **PREFA Dachrinne, halbrund, Nenngröße 280mm**
Liefern und Montieren von PREFA Dachrinne,
halbrund, mit Außenwulst, nach DIN EN 612,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: anthrazit, prefabraun, hellgrau, prefaweiss, moosgrün,
kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, naturblank

Materialsstärke: 0,70 mm
Zuschnitt: 280 mm (7-teilig)
Standardlänge: 6000 mm

Rinnenhaken: Feder-Feder
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 28er/28 x 7,
28er/28x7 lg (verlängert 100mm)

fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. Einlassen und Montieren der

Rinnenhaken auf jedem Sparren oder geeigneter Traufbohle (min. 30 mm dick), inkl. erforderlichem Dichtungs- oder Klebemittel und der entsprechenden PREFA Patentnieten, (Vearbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten), Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.7 **PREFA Dachrinne, halbrund, Nenngröße 333mm**

Liefern und Montieren von PREFA Dachrinne, halbrund, mit Außenwulst, nach DIN EN 612,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard:
prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün, kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, opalgrün, silbermetallic, naturblank

Materialsstärke: 0,70 mm
Zuschnitt: 333 mm (6-teilig)
Standardlänge: 6000 mm

Rinnenhaken: Feder-Feder
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 33er/28 x 7,
33er/28x7 lg (Verlängert 100mm)

Rinnenhaken hochkant: Feder-Feder
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Grösse: 33er/23 x 7,

fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. Einlassen und Montieren der Rinnenhaken auf jedem Sparren oder geeigneter Traufbohle (min. 30 mm dick), inkl. erforderlichem Dichtungs- oder Klebemittel und der entsprechenden PREFA Patentnieten, (Vearbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten), Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.8 **PREFA Dachrinne, halbrund, Nenngrösse 400mm**

Liefern und Montieren von PREFA Dachrinne, halbrund, mit Außenwulst, nach DIN EN 612,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, naturblank

Materialsstärke: 0,70 mm
Zuschnitt: 400 mm (5-teilig)
Standardlänge: 6000 mm

Rinnenhaken: Feder-Feder
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 40er/30 x 7,

fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. Einlassen und Montieren der Rinnenhaken auf jedem Sparren oder geeigneter Traufbohle (min. 30 mm dick), inkl. erforderlichem Dichtungs- oder Klebemittel und der entsprechenden PREFA Patentnieten,
(Vearbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten), Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.9 **PREFA Dachrinne, Kastenrinne, Nenngröße 250mm**
Liefern und Montieren von PREFA Dachrinne,
Kastenrinne, mit Außenwulst,
nach DIN EN 612,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: anthrazit, prefabraun, anthrazit, hellgrau, naturblank

Materialsstärke: 0,70 mm
Zuschnitt: 250 mm (8-teilig)
Standardlänge: 6000 mm

Rinnenhaken: Feder-Feder
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 25er/23 x 7,

fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. Einlassen und Montieren der Rinnenhaken auf jedem Sparren oder geeigneter Traufbohle (min. 30 mm dick), inkl. erforderlichem Dichtungs- oder Klebemittel und der entsprechenden PREFA Patentnieten,
(Vearbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten), Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.10 **PREFA Dachrinne, Kastenrinne, Nenngröße 333mm**
Liefern und Montieren von PREFA Dachrinne,
Kastenrinne, mit Außenwulst,
nach DIN EN 612,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,

Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün, kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, opalgrün, silbermetallic, naturblank,

Materialsstärke: 0,70 mm
Zuschnitt: 333 mm (6-teilig)
Standardlänge: 6000 mm

Rinnenhaken: Feder-Feder
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 33er/28 x 7,

fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. Einlassen und Montieren der Rinnenhaken auf jedem Sparren oder geeigneter Traufbohle (min. 30 mm dick), inkl. erforderlichem Dichtungs- oder Klebemittel und der entsprechenden PREFA Patentnieten,
(Vearbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten), Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.11 PREFA Dachrinne, Kastenrinne, Nenngröße 400mm
Liefern und Montieren von PREFA Dachrinne,
Kastenrinne, mit Außenwulst,
nach DIN EN 612,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün, kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, naturblank,

Materialsstärke: 0,70 mm
Zuschnitt: 400 mm (5-teilig)
Standardlänge: 6000 mm

Rinnenhaken: Feder-Feder
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 40er/30 x 7,

fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. Einlassen und Montieren der Rinnenhaken auf jedem Sparren oder geeigneter Traufbohle (min. 30 mm dick), inkl. erforderlichem Dichtungs- oder Klebemittel und der entsprechenden Al-Patentnieten,
(Vearbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten), Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.12 PREFA Saumrinne
Liefern und Montieren von PREFA Saumrinne
(Aufdach-Dachrinne), mit Außenwulst,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün, kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, naturblank,

Materialsstärke: 1,00 mm,
Zuschnitt: 700 mm,
Standardlänge: 6000 mm,

Saumrinnenhaken:
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 28 x 7,

fachgerecht nach dem Gefälle, inkl. Einlassen und Montieren der Rinnenhaken auf jedem Sparren, inkl. erforderlichem Dichtungs- oder Klebemittel und der entsprechenden PREFA Patentnieten (Vearbeitungsrichtlinien des Herstellers beachten), Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.13 **Saumblech aus PREFA Ergänzungsband**
Liefern und Montieren eines Saumblech
aus PREFA Ergänzungsband,

Farbe: wie Hauptposition,
Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Zuschnitt: bis 600 mm,

inkl. erforderlichen Befestigungsmaterial, inkl. Haltestreifen, Doppelstehfalzabstand max. 1000 mm, sturmsicher und dehnungsgerecht.

0,000 m EP GP

01.01.14 **PREFA Vorkopf für Dachrinnen**
Liefern und Montiern von PREFA Vorköpfe für Dachrinnen, zum auffalzen,

Materialqualität: wie Hauptposition
Legierung: wie Hauptposition
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: wie Hauptposition

0,000 Stk EP GP

01.01.15 **PREFA Vorkopf für Saumrinne**
Liefern und Montiern von PREFA Vorköpfe für Saumrinnen zum auffalzen,

Materialqualität: wie Hauptposition
Legierung: wie Hauptposition
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: wie Hauptposition

0,000 Stk EP GP

01.01.16 **PREFA Hängerinnen-Dila**
Liefern und Montieren von
PREFA Hängerinnen-Dila, naturblank,

Dimension: wie Hauptposition,
Abstand: 12 m,

inkl. Zugabe des entsprechenden Dichtungs- oder Klebemittels und der entsprechenden PREFA Patentnieten.

0,000 Stk EP GP

01.01.17 **PREFA Kastenrinnen-Dila**
Liefern und Montieren von
PREFA Kastenrinnen-Dila, naturblank,

Dimension: wie Hauptposition,
Abstand: 12 m,

inkl. Zugabe des entsprechenden Dichtungs- oder Klebemittels und der entsprechenden PREFA Patentnieten.

0,000 Stk EP GP

01.01.18 **PREFA Endlos-Dila**
Liefern und Montieren von
PREFA Endlos-Dila, naturblank,

Zuschnitt: bis 700 mm
Abstand: Hängerinne halbrund 12 m,
Kastenrinne 12 m,
Saumrinne 6 m

inkl. Zugabe des entsprechenden Dichtungs- oder Klebemittels und der entsprechenden PREFA Patentnieten.

0,000 m EP GP

01.01.19 **PREFA Rinnenkessel**
Liefern und Montieren von Rinnenkessel
zur Entwässerung der Dachrinne,

Farbe: wie Hauptposition,
Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Typ: ..... ,

Größe: ..... ,

PREFA Rinnenkessel:
25 x 80 (DN), 28 x 80 (DN), 28 x 100 (DN), 33 x 80 (DN), 33 x 100 (DN), 33 x 120 (DN), 40 x 120 (DN),
40 x 150 (DN),

PREFA Kastenrinnenkessel:
25 x 80 (DN), 33 x 100 (DN), 40 x 120 (DN),

PREFA Schrägstutzen:
25 x 80 (DN), 28 x 80 (DN), 28 x 100 (DN),
33 x 100 (DN), 33 x 120 (DN), 40 x 120(DN),

PREFA Wasserfangkasten:
80 (DN), 100 (DN), 120 (DN), 150 (DN).

PREFA Saumrinnenstutzen:
100 (DN)

0,000 Stk EP GP

01.01.20 **PREFA Schrägstutzen**
Liefern und Montieren von PREFA Schrägstutzen, zur Entwässerung der PREFA Dachrinne, beidseitig verwendbar,

Farbe: wie Hauptposition,
Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Typ: ..... ,
Größe: ..... ,

PREFA Schrägstutzen:
25 x 80 (DN), 28 x 80 (DN), 28 x 100(DN),
33 x 100 (DN), 33 x 120 (DN), 40 x 120(DN),

0,000 Stk EP GP

01.01.21 **PREFA Rinnenwinkel (Standard)**
Liefern und Montieren von PREFA Rinnenwinkel,

Farbe: wie Hauptposition,
Materialqualität: wie Hauptposition,
Größe: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Winkel: ..... 90°, innen,
..... 90°, außen,

inkl. Zugabe des entsprechenden Dichtungs- oder Klebemittels und der entsprechenden PREFA Patentnieten.

0,000 Stk EP GP

01.01.22 **PREFA Rinnenwinkel**

Liefern und Montieren von PREFA Rinnenwinkel,

Farbe: wie Hauptposition,
Materialqualität: wie Hauptposition,
Größe: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,

Winkel: .....°, innen,
..... °, außen,
geschweißt und nicht verschliffen,

inkl. Zugabe des entsprechenden Dichtungs-
oder Klebemittels und der entsprechenden
PREFA Patentnieten.

0,000 Stk EP GP

01.01.23 **Aufzahlung zur Hauptposition für PREFA Überbügel**

Aufzahlung zur Hauptposition für die Lieferung
und Montage von PREFA Überbügeln,
zur zusätzlichen Rinnenhalterung bei
erhöhten Schnee- und Eislasten,

Überbügel:
Materialqualität: Aluminium-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 25 x 4, für Rinne 25 - 40er,
5 -8 teilig,

inkl. Zugabe des entsprechenden
Befestigungsmaterials und fachgerechten
Einbau.

0,000 m EP GP

01.01.24 **Sicherheitsrinne für innenliegende Rinne (Kautschukbahn)**

Liefern und Montieren einer Sicherheitsrinne für innenliegende Rinne,
aus einer Lage Kautschukbahn und Verlegen
einer Strukturmatte im innenliegenden
Rinnenbereich, die Strukturmatte ist an allen 3 Seiten der Rinne
einzulegen,

Abwicklung der Sicherheitsrinne: ..... mm.

0,000 m EP GP

01.01.25 **Sicherheitsrinne für innenliegende Rinne (Bitumenbahn)**

Liefern und Montieren einer Sicherheitsrinne für innenliegende Rinne,
aus einer Lage GV 45-Bitumenbahn
verschweißt und verlegen einer
Strukturmatte im innenliegenden
Rinnenbereich, die Strukturmatte ist an allen 3 Seiten der Rinne
einzulegen,

Abwicklung der Sicherheitsrinne: ..... mm.

0,000 m EP GP

01.01.26 **Innenliegende Rinne aus PREFA Aluminiumband**
Liefern und Montieren von innenliegender
Rinne aus PREFA Aluminiumband,

Materialqualität: Aluminium
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Farbe: naturblank,

Materialstärke: 1,20 mm,

Zuschnitt: ..... mm,
Abkantung: ..... ST/m,

lt Naturmaß im Gefälle kanten, sämtliche
Nähte verschweißt und nicht verschliffen,
samt Vorkopf sowie eingeschweißten Auslaufstutzen,
dehnungsgerecht, inkl. der beidseitigen Einhängesaumstreifen.

0,000 m EP GP

01.01.27 **Innenliegende Rinne aus Edelstahl**
Liefern und Montieren von innenliegender
Rinne aus Edelstahl,

Materialqualität: Edelstahl (Uginox),
naturblank,

Materialstärke: 0,5 mm,

Zuschnitt: ..... mm,
Abkantung: ..... ST/m,

lt Naturmaß im Gefälle kanten, sämtliche
Nähte kraftschlüssig löten, samt Endböden sowie gelöteten
Auslaufstutzen, dehnungsgerecht, inkl. der beidseitigen
Einhängesaumstreifen.

0,000 m EP GP

01.01.28 **Aufzahlung Neopren-Dila für innenliegende Rinne**
Aufzahlung für das Liefern und Montieren von Neopren-Dila für
innenliegende Rinne,

Verbindungstechnik:
Aluminium: Schweißen
Edelstahl: Löten

0,000 m EP GP

01.01.29 **Aufzahlung Rinnenstutzen für innenliegende Rinne**
Aufzahlung für das Liefern und Montieren von Rinnenstutzen für
innenliegende Rinne,

DN: 150 mm,
Länge: 200 mm,

Verbindungstechnik:
Aluminium, Schweißen

Edelstahl: Löten

0,000 Stk EP GP

01.01.30 PREFA Wasserablaufrohr, rund, DN 80mm

Liefern und Montieren von PREFA
Wasserablaufrohr, rund, mit Doppelfalz,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün,
kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, naturblank,

Materialsstärke: 0,70 mm,
DN: 80 mm,
Standardlänge: 3000 mm,

Rohrschellen:
Materialqualität: Aluminium-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 80er/ Dorn 140mm,
80er/ Dorn 200mm lang,

fachgerecht, inkl. Abdeckkappe für Dorn,
Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.31 PREFA Wasserablaufrohr, rund, DN 100mm

Liefern und Montieren von PREFA
Wasserablaufrohr, rund, mit Doppelfalz,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün,
kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, opalgrün, silbermetallic, naturblank,

Materialsstärke: 0,70 mm,
DN: 100 mm,
Standardlänge: 3000 mm,

Rohrschellen:
Materialqualität: Aluminium-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 100er/ Dorn 140mm,
100er/ Dorn 200mm lang,

fachgerecht, inkl. Abdeckkappe für Dorn,
Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.32 PREFA Wasserablaufrohr, rund, DN 120mm

Liefern und Montieren von PREFA
Wasserablaufrohr, rund, mit Doppelfalz,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün,
kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, naturblank,

Materialsstärke: 0,70 mm,
DN: 120 mm,
Standardlänge: 3000 mm,

Rohrschellen:
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 120er/ Dorn 140mm,
120er/ Dorn 200mm,

fachgerecht, inkl. Abdeckkappe für Dorn,
Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.33 PREFA Wasserablaufrohr, rund, DN 150mm

Liefern und Montieren von PREFA
Wasserablaufrohr, rund, mit Doppelfalz,

Materialqualität: Aluminium,
Legierung: AlMn1Mg0,5,
Oberfläche: Polyesterqualität,
Zweischichteinbrennlackierung,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, naturblank,

Materialsstärke: 0,70 mm,
DN: 150 mm,
Standardlänge: 3000 mm,

Rohrschellen:
Materialqualität: Al-Legierung, pulverbeschichtet,
Farbe: Standard wie Rinne

Größe: 150er/ Dorn 140mm,
150er/ Dorn 200mm,

fachgerecht, inkl. Abdeckkappe für Dorn,
Abrechnung nach VOB/B u. C bzw. ÖNORM B 2221.

0,000 m EP GP

01.01.34 Aufzahlung auf Position Ablaufrohr, für PREFA Rohrschellen mit langem Dorn

Aufzahlung auf Position PREFA Ablaufrohr,
für Rohrschellen mit langem Dorn.

Dornlänge: 300 mm

0,000 m EP GP

01.01.35 **PREFA Teleskoprohrbogen, DN 100mm**
Liefern und Montieren von PREFA
Teleskoprohrbogen,

Materialqualität: wie Hauptposition
Oberfläche: wie Hauptposition,
Farbe: wie Hauptposition,

Materialsstärke: 0,70 mm,

DN: 100 mm,
Längenverstellbar: 700mm - 1100mm,

als Verbindung zwischen PREFA Rinnenkessel und
PREFA Ablaufrohr.

0,000 Stk EP GP

01.01.36 **PREFA Rohrbogen, DN 80mm-150mm**
Liefern und Montieren von PREFA
Rohrbogen,

Materialqualität: wie Hauptposition
Oberfläche: wie Hauptposition,
Farbe: wie Hauptposition,

Materialsstärke: 0,70 mm,

DN: 80mm, 100mm, 120mm, 150mm,

Winkel: 40°, 72°,

inkl. Ablaufrohr-Zwischenstück zur Herstellung eines Schwanenhalses,
als Verbindung der Rinne zum
Ablaufrohr.

0,000 Stk EP GP

01.01.37 **PREFA Stumpfbögen**
Liefern und Montieren von
PREFA Stupfbögen

Materialqualität: wie Hauptposition
Oberfläche: wie Hauptposition,
Farbe: wie Hauptposition,

Materialsstärke: 0,70 mm,

Bogen: 40°,

Grössen: DN 80mm, DN 100mm, DN 120mm

zum Ablaufrohr passend.

0,000 Stk EP GP

01.01.38 **PREFA Rohreinmündung**
Liefern und Montieren von
PREFA Rohreimündung,

Materialqualität: wie Hauptposition
Oberfläche: wie Hauptposition,
Farbe: wie Hauptposition,

Materialsstärke: 0,70 mm,

Winkel-Abzweig: 72° (108°),

Grössen: DN 80 x 80 mm,
DN 100 x 80 mm,
DN 100 x 100 mm,
DN 120 x 80 mm,
DN 120 x 100 mm,
DN 120 x 120 mm,

zum Anschluss von zwei Abläufen an
PREFA Ablaufrohr.

0,000 Stk EP GP

01.01.39 **PREFA Regenklappe**
Liefern und Montieren von PREFA
Regenklappe mit integrierten Laubsieb,

Farbe: wie Hauptposition,
Materialqualität: wie Hauptposition,

Materialstärke: 0,70 mm,
Länge: 420 mm,

DN: 80 mm, 100 mm, 120 mm,

als Auslauf für PREFA Ablaufrohr.

0,000 Stk EP GP

01.01.40 **PREFA Wassersammler**
Liefern und Montieren von
PREFA Wassersammler,

Materialqualität: Stahl, verzinkt,
Oberfläche: pulverbeschichtet,

Farbe: wie Hauptposition,

DN: 80mm, 100 mm, 120 mm,

inkl. Schlauchstücke und Anschlüsse.

0,000 Stk EP GP

01.01.41 **PREFA Sockelknie, DN 80mm-150mm**
Liefern und Montieren von PREFA
Sockelknie,

Materialqualität: wie Hauptposition
Oberfläche: wie Hauptposition,
Farbe: wie Hauptposition,

Materialsstärke: 0,70 mm,

DN: 80mm, 100mm, 120mm, 150mm,

Ausladung: 60 mm,

zum Ausgleich von Fassadensprüngen .

0,000 Stk EP GP

01.01.42 **PREFA Standrohr, DN 80**
Liefern und Montieren von
PREFA Standrohr, rund,

Reinigungsöffnung: mit / ohne

Materialqualität: Stahl, verzinkt,
Oberfläche: pulverbeschichtet,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss,
moosgrün, kupferbraun, oxydrot, zinkgrau

Materialsstärke: 2,2 mm,
DN: 80 mm,
Standardlänge: 1000 mm,

fachgerecht, inkl. Standrohrschelle und zugehöriger
PREFA Standrohrkappe.

0,000 Stk EP GP

01.01.43 **PREFA Standrohr, DN 100**
Liefern und Montieren von
PREFA Standrohr, rund,

Reinigungsöffnung: mit / ohne

Materialqualität: Stahl, verzinkt,
Oberfläche: pulverbeschichtet,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
.....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün,
kupferbraun, oxydrot, zinkgrau, opalgrün, silbermetallic

Materialsstärke: 2,2 mm,
DN: 100 mm,
Standardlänge: 1000 mm,

fachgerecht, inkl. Standrohrschelle und
PREFA Standrohrkappe.

	0,000 Stk	EP	GP

01.01.44 **PREFA Standrohr, DN 120**
Liefern und Montieren von
PREFA Standrohr, rund,

Materialqualität: Stahl, verzinkt,
Oberfläche: pulverbeschichtet,
Farbe: Standard nach gültiger PREFA Farbkarte
....
Standard: prefabraun, anthrazit, hellgrau, prefaweiss, moosgrün,
kupferbraun, oxydrot, zinkgrau

Materialsstärke: 2,2 mm,
DN: 120 mm,
Standardlänge: 1000 mm,

fachgerecht, inkl. Standrohrschelle und
PREFA Standrohrkappe.

	0,000 Stk	EP	GP

01.01.45 **Regiestunden Facharbeiter**
Regiestunden Facharbeiter

	0,000 h	EP	GP

01.01.46 **Regiestunden Helfer**
Regiestunden Helfer

	0,000 h	EP	GP

- -

Gesamt

Schätz-LV 090827 PREFA Dachentwässerung_Ö_2009

01 LV PREFA Dachentwässerung

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01.01	PREFA Dachentwässerung	
		Gesamt