

## **Ausschreibungstexte**

PREFA Dach- und Fassadensysteme 2018-06

### **LV 02 PREFA Fassadensysteme**

#### **Titel 02.12 PREFA Zackenprofil**

#### **ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN**

##### **Verfasser:**

PREFA Aluminiumprodukte GmbH  
3182 Markt/Lilienfeld

Letzte Änderung am 13.07.2017

Grundlage für die Ausführung der beschriebenen Leistung sind die Verlege- und Montagehinweise der PREFA Aluminiumprodukte GmbH sowie die national geltenden Vorschriften, Fachregeln und Normen.

Folgende Unterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis zugrunde:

- .....
- .....
- .....

Das nachstehende Leistungsverzeichnis wurde anhand der uns zur Verfügung gestellten Planunterlagen nach den zurzeit geltenden allgemeinen Regeln der Technik erstellt. Die Positionen sind vom Bieter auf Durchführbarkeit zu prüfen, die Mengen sind am Objekt auf Richtigkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern.

Materialverschnitt, Falzverluste sowie Klein- u. Befestigungsmaterial sind in die betreffenden Positionen einzurechnen. Abrechnung erfolgt nach bauseitigem Aufmaß.

Die Besichtigung der Baustelle vor Angebotsabgabe wird dringend angeraten.

Arbeits-, Fassaden- und Schutzgerüste sowie mögliche Straßenabspernungen und behördliche Genehmigungen, Blitzschutz, Nebengebäude, Balkone, Vordächer sind in dieser Ausschreibung nicht enthalten. Die Bauphysik und Statik sind bauseits zu erbringen.

Die PREFA Aluminiumprodukte GmbH übernimmt sowohl für die Vollständigkeit der Einzelpositionen zur Ausführung der beschriebenen Leistungen als auch für die Richtigkeit der Maßangaben in den Einzelpositionen keine Garantie. Der Planer hat alle Aussagen und Angaben auf Richtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei handelt es sich um eine Ausschreibungszuarbeit, die dem Planer (z.B. Architekten) als Beratungsservice zur Verfügung gestellt wird.

### 02.12.1 Fassadenbekleidung mit PREFA Zackenprofil 22/40/2,0

Liefen und Montieren einer rostfreien Aluminium Fassadenbekleidung mit PREFA Zackenprofil 22/40/2,0, gemäß Ausführungsplan und den statischen Erfordernissen, geradlinig und fluchtgerecht auf vorhandener Unterkonstruktion. Einschließlich PREFA Befestigungsmaterial (verdeckte Befestigung mittels PREFA Gleithafte auf vorhandener Unterkonstruktion)

Die PREFA Verlegerichtlinien sind einzuhalten.

Verlegung: horizontal / vertikal / diagonal

Baubreite: 200 mm

Profilhöhe: 20 mm

Profilabstand: 40 mm

Länge: 500 - 6200 mm (pulverbeschichtet max. 3000mm)

Materialdicke: 2,00 mm

Gewicht: 7,5 kg/m<sup>2</sup>

Material: Aluminium (vollständig recycelbar)

Legierung: EN AW 6060 T66 gemäß

Vorder- und Rückseite: Pulverbeschichtung / blank / eloxiert A6 CO

Farbe: .....

(nach RAL)

Brandverhaltensklasse: A1 gemäß EN 13501-1

**0,000 m<sup>2</sup>**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.2 Startprofil für PREFA Zackenprofil 22/40/2,0

Liefen und Montieren von stranggepressten

Startprofilen für den unteren Anschluss und

Horizontaltrennung bei horizontal Verlegung des PREFA Zackenprofils. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Sichtfläche: 13 mm

Länge: 3000 mm

Farbe/Oberfläche: wie Hauptposition

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

**0,000 m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.3 Eckausbildung Außen -u. Innenecken PREFA Zackenprofil (1 Teilig)

Liefen und Montieren von Außen - u. Innenecken 1-Teilig, einschließlich

Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 200 mm

Abkantung: bis 5 Stk.

Materialdicke: wie Hauptposition

Materialqualität: wie Hauptposition

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

#### **02.12.4 Eckausbildung Außen- u. Innenecken PREFA Zackenprofil (2 Teilig)**

Liefern und Montieren von Außen - u. Innenecken 2-Teilig, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 250 mm  
Abkantung: bis 8 Stk.  
Materialdicke: wie Hauptposition  
Materialqualität: wie Hauptposition  
Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

#### **02.12.5 Eckausbildung Außen- u. Innenecken PREFA Zackenprofil (3 Teilig)**

Liefern und Montieren von Außen - u. Innenecken 3-Teilig, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten and die PREFA Fassadenbekleidung.

Gesamtzuschnitt: bis 450 mm  
Abkantung: bis 9 Stk.  
Materialdicke: wie Hauptposition  
Materialqualität: wie Hauptposition  
Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

#### **02.12.6 PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil)**

Liefern und Montieren von PREFA Wetterschenkel (Geschoßtrennprofil) für den unteren Anschluss, Horizontaltrennung und oberer Fensterabschluss, inkl. Stoßverbinder,

Farbe: wie Hauptposition,  
Materialqualität: Aluminium, Legierung AIM1Mg0,5  
Materialstärke:..... mm,

Wetterschenkel:  
Zuschnitt: 120 mm,  
Abkantung: 3 Stk.,  
Länge: 2500 mm,

Stoßverbinder:  
Material: Aluminium dessiniert,  
Farbe: anthrazit,  
Länge: 150 mm,

inkl. erforderlichem Befestigungsmaterial und fachgerechtes anarbeiten an das PREFA Zackenprofil.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.7 PREFA Taschenprofil für Zackenprofil 22/40/2,0

Liefern und Montieren von Taschenprofilen gekantet für den Wandanschluss und oberen Abschluss, einschließlich Befestigungs- u. Dichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Zuschnitt: bis 135 mm  
Abkantung: 3 Stk.  
Länge: 2500mm  
Farbe: wie Hauptposition  
Material: Aluminium  
Legierung: AlMn1Mg0,5  
Materialstärke: 1,00 mm

**0,000 m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.8 Unterer Anschluss des PREFA Zackenprofiles

Liefern und Montieren des unteren Anschlusses, einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die Fassadenbekleidung.

Materialdicke: 1,00 mm  
Material: Aluminium  
Legierung: AlMn1Mg0,5  
Farbe: wie Hauptposition

Abdeckstreifen:  
Zuschnitt: .... mm  
Abkantung: .... mm

Steckleiste:  
Zuschnitt: 120 mm  
Abkantung: 3 Stk.  
Länge: 2000 mm

**0,000 m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.9 Fenster-/Türanschluss vertikal (Leibung) aus PREFA Ergänzungsband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung, Fensterbank und Sturz. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Leibungsblech:  
Zuschnitt: .... mm  
Abkantung: .... Stk.  
Materialdicke: 1,00 mm  
Material: Aluminium  
Legierung: AlMn1Mg0,5  
Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:  
Zuschnitt: 120 mm  
Abkantung: 3 Stk.  
Länge: 2000 mm

**0,000 m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.10 Fenster-/Türanschluss horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband

Liefern und Montieren von Fenster-/Türanschlüssen horizontal (Sturz) aus PREFA Ergänzungsband. Einschließlich Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung und Fensterleibung. Es ist darauf zu achten, dass die Wärmedämmung an den Stock gut angearbeitet ist.

Sturzblech:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: .... Stk.

Materialdicke: 1,00 mm

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Farbe: wie Hauptposition

Steckleiste:

Zuschnitt: 120 mm

Abkantung: 3 Stk.

Länge: 2000 mm

**0,000 m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.11 Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband

Liefern und Montieren von Fensterbänke aus PREFA Ergänzungsband, einschließlich Befestigungsmaterial und herstellen der seitlichen Anschlüsse.

Fensterbank:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 3 Stk.

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Materialstärke: 1,00 mm

Farbe: wie Hauptposition

Haltewinkel:

Zuschnitt: .... mm

Abkantung: 1 Stk

Materialdicke: 1,00 mm

**0,000 m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.12 Vertikaltrennung für PREFA Profiwelle (Stoßblech)

Liefern und Montieren einer Vertikaltrennung aufgestellt mit PREFA Stoßblech, bei horizontaler Verlegung der PREFA Profiwelle. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Sidings.

Zuschnitt: 150 mm

Abkantung: 5 Stk.

Material: Aluminium

Legierung: AlMn1Mg0,5

Materialdicke: 1,00 mm

Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m**

EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.13 Vertikaltrennung für PREFA Profilwelle (Abdeckleiste)

Liefen und Montieren einer Vertikaltrennung mit Abdeckleiste, bei horizontaler Verlegung der PREFA Profilwelle. Einschließlich Befestigungsmaterial und anarbeiten an die PREFA Sidings.

Material: Aluminium  
Legierung: AlMn1Mg0,5  
Materialdicke: 1,00 mm  
Farbe: wie Hauptposition

Abdeckleiste:  
Zuschnitt: 100 mm  
Abkantung: 2 Stk.

Taschenprofil: 2 Stk./Stoß  
Zuschnitt: 150 mm  
Abkantung: 3 Stk.

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.14 Attikaabdeckung aus PREFA Ergänzungsband

Liefen und Montieren von Attikaabdeckungen aus PREFA Ergänzungsband, einschließlich beidseitiger Haftstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.  
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.

Zuschnitt: .... mm  
Abkantung: 4 Stk.  
Material: Aluminium  
Legierung: AlMn1Mg0,5  
Materialstärke: 1,00 mm  
Farbe: wie Hauptposition

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

### 02.12.15 Herstellen von Durchdringungen

Herstellen von Durchdringung für Tragprofile (z.B. Werbetafeln, Lüftungen, etc.) in die PREFA Fassadenbekleidung, einschließlich Stütz- bzw. Hilfskonstruktionen, Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie anarbeiten an die PREFA Fassadenbekleidung.

Öffnungsgröße: .... x .... mm

**0,000 Stk** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.12.16 PREFA Lochblech für hinterlüftete Fassaden**

Liefern und Montieren von PREFA Lochblechen mit Rundlochung, zur Be- u. Entlüftung, Insekten- und Vogelschutz der Belüftungsebene, einschließlich Befestigungsmaterial.

Zuschnitt: ..... mm  
Abkantung: nach Erfordernis  
Material: Aluminium  
Legierung: EN AW 3005  
Materialdicke: 0,70 mm  
Rundlochung: Ø 5 mm

**0,000 m** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.12.17 Regiestunden Facharbeiter**

Regiestunden Facharbeiter

**0,000 h** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**02.12.18 Regiestunden Helfer**

Regiestunden Helfer

**0,000 h** EP \_\_\_\_\_ GP \_\_\_\_\_

**Titel 02.12 PREFA Zackenprofil GP \_\_\_\_\_**

## Zusammenfassung

Titel 02.12 PREFA Zackenprofil

GP \_\_\_\_\_

**LV 02 PREFA Fassadensysteme**

**GP** \_\_\_\_\_